



- Порядок проведения монтажных работ:**
1. Разработка котлована $L=2,0$ м. $B=1,1$ м. $H=1,5$ м.
 2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
 3. Установка изделия на песчаню подушку.
 4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
 5. Подключение к электросети.

При монтаже:

1. Расход песка – 2,0 м³.
2. Расход воды – не менее 1,1 м³.
3. Объем котлована – 3,3 м³.

При высоком узгв:

Кол-во мешков цемента 50 кг (M500) при засыпке цементно-песчанной смесью 1:10 – 6 шт.

Водоотведение	труба на выходе	Расстояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	718
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	633

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Септик Удача 1 СХЕМА МОНТАЖА

Лист

Копировал

Формат А4